

Către,

TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: Anunt publicitate publicat in SEAP cu numarul 52551/04.10.2016, privind achizitia directa lansata pentru *Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 7 (Sfanta Maria), str. I.I. de la Brad nr. 2, Timisoara"*

Solicitare:

Studiind cu atentie antemasuratoarea din caietul de sarcini si verificand cantitatile de materiale din extrasul de material C6, am observat lipsa unei pagini (nr.2). In antemasuratoare sunt descrise lucrari de demolare si montare sarpanta iar in extrasul de materiale apar si pozitii de tigla. Astfel solicitam: sa ne transmiteti si pagina lipsa din Caietul de sarcini, sectiunea Antemasuratoare (liste cantitati de lucrari).

Răspuns :

Atasam pagina lipsa din Caietul de sarcini, sectiunea Antemasuratoare (liste cantitati de lucrari).

0120 - HALE,C=7II SP.SOC-CULT,ADM,PT.CIRC.MARF.,EXPOZ.(C,IZ)

Nr. Crt.	SIMBOL DENUMIRE	UM ARTICOL	CAN	PU MAT PU MAN PU UTI PU TRA	MAT MAN UTI TRA
15.	RPCH09B2	KG	48.000		
	FIXAREA ELEMENTELOR DESARPANTE CU BULOANE * FIXARE COSOROABE , TALPI				
16.	RPCH10A1	MP	720.000		
	ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE 24MM EXEC UT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.OBISNUIE *				
17.	NL	MP	720.000		
	FOLIE ANTICONDENS				
18.	CE01A1	MP	720.000		
	INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA				
19.	CE19A1	METRI	114.000		
	PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE SIMPLU				
20.	RPCH13A1	MP	46.000		
	STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE FARA CONSOLE APARENTE *				
21.	RPCR36A1	MP	75.000		
	VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI *				
22.	CE14A1	METRI	130.000		
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE P E SANTI ER ROTUNDE CU D=15,4CM				
23.	CE13A1	METRI	114.000		
	JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTI ER SEMIROTUNDE CU D=15CM				
24.	RPCR41B1	MP	850.000		
	IGNIFUGAREA LEMN.PE SUPRAF.PROTEJ.ANT.CONTR.INCE.*				
25.	RPCI30A1	METRI	10.000		
	GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.MONT.PE ZID.DE CARAM.CU T ELESOPUL DIN TB.CU GROS.0,4 CU LAT.DESF.SUB 30 *				
26.	RPCP10A2	BUC	345.000		
	OPRITORILOR DE ZAPADA FIXAREA PE ACOP.INCL*				
27.	AUT7301	ORA	260.000		
	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW				
28.	AUT6701	ORA	50.000		
	MACARA PLANSEU 0,5TF				