Nicolae Robu

Digitally signed by Nicolae Robu
DN: c=RO, l=Mun. Timisoara, o=MUNICIPIUL TIMISOARA, cn=Nicolae Robu, serialNumber=2006051670RTN3, name=Nicolae T Robu, givenName=Nicolae, sn=Robu
Date: 2018.05.04 13:50:16 +03'00'

Nicolae Robu

Digitally signed by Nicolae Robu
DN: c=RO, l=Timisoara, o=MUNICIPIUL TIMISOARA, cn=Nicolae Robu, serialNumber=RN100, givenName=Nicolae, sn=Robu, 2.5.4.97=14756536
Date: 2020.02.10 09:47:43 +02'00'

termoizolarea cladirilor se va realiza in sistem ETICS - TERMOSISTEM COMPACT cu urmatoarele caracteristici minime la placile termoizolante:
- la peretii exteriori, parter, etaj 1, etaj 2: placi din polistiren expandat grafitat: EPS80GR-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-BS150-CS(10)90- DS(N)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)2-WD(V)3
-la socluri si la pereti demisol: placi din polistiren extrudat XPS 200 -EN 13164-T2 -DLT (2)5 -CS (10Y) 300 -CC (2/1,5/10)S -WL(T)1,5-WD(V)3-FT2
-paste radier, sub sapa demisol: placi din polistiren extrudat XPS 200 -EN 13164-T2 -DLT (2)5 -CS (10Y) 300 -CC (2/1,5/10)S -WL(T)1,5-WD(V)3-FT2
-la terase, sub sapa de protectie: placi din polistiren extrudat XPS 200 -EN 13164-T2 -DLT (2)5 -CS (10Y) 300 -CC (2/1,5/10)S -WL(T)1,5-WD(V)3-FT2
-deasupra golurilor intre nivele h=50cm, si la peretele REI 180' corp D: placi rigide bazaltice: MW-EN-13162-T5-DS(T+)-CS (10Y)20-TR10-WS

S-02

PLAN DEMISOL PROPUS
SCARA 1:100

Cota ±0.00 a investitiei propuse corp D si corp E este asimilata cu cota ±0.00 existenta in corpurile A, B si C.
In cote absolute cota ±0.00 este +90,70.

Constructiile proiectate se încadrează la:
-CATEGORIA "B" DE IMPORTANTA -Construcţii de importanta deosebita (conform HGR nr.766/1997)
-CLASA II DE IMPORTANTA - Construcţii de importanta deosebita (conform P100-2006).
-GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC conform P-118 -Cladire civila publica, pentru invatamant.

BENEFICIARUL INVESTITIEI	TITULARUL INVESTITIEI
SCOALA GIMNAZIALA NR.39 TIMISOARA	PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
STRADA ASTRILOR, NR. 13, TIMISOARA	STRADA C.D. LORENA, NR. 1, TIMISOARA
VERIFICATOR TEHNIC	
ARH. VASILE OPRISAN	
PROIECTANT	
ARHITEXT	
Romania 330044, com.Dumbravita, jud. Timis, str. Mesteracului, nr.6, tel. 0744/664.664, e-mail: arhitext@gmail.com	
SEF PROIECT arh. Ionel-Petru POP	
PROIECTAT arh. Lascou Marin Dan	
VERIFICAT arh. Ionel-Petru POP	
DESENAT arh. Lascou Marin Dan	

AMPLASAMENT PROIECT
STRADA ASTRILOR, NR. 13, TIMISOARA

DENUMIRE PROJECT
MODERNIZARE TERASE EXISTENTE, MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE, REFACERE ACOPERIS DUPA DEMONTAREA PANOURILOR FOTOVOLTAICE SI IN ORDINEA CU CERINTELE DE PROIECTARE PE CARE CONSTRUCTIE O SE IN REGIM P+2/E LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 39

PROJECT NR. 167/2015

SCARA 1:100 | SPECIALITATEA ARHITECTURA | FAZA AC/PT/DE, LC, CS

DATA 10.2015 | TITLU PLANSA PLAN DEMISOL PROPUS | PLANSA NR. 12-A

SALA LECTURA 5 S=54,83 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 6 S=75,14 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 7 S=93,40 mp pardoseala: parchet laminat
GR. SAN. BAIETI S=18,03 mp pardoseala: gresie
G. S. FETE S=18,17mp pardoseala: gresie
SALA LECTURA 8 S=82,57 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 9 S=55,50 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 10 S=56,11mp pardoseala: parchet laminat
HOL S=223,42 mp pardoseala: gresie
SALA LECTURA 4 S=29,17 mp pardoseala: parchet laminat
SALA GIMNASTICA S=122,11 mp pardoseala: parchet laminat
SALA GIMNASTICA S=91,75 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 11 S=56,38 mp pardoseala: parchet laminat
CENTRALA VENTILATIE S=69,99 mp pardoseala: ciment sclivisit
SCARA 8,68 m²
HOL S=4357 mp pardoseala: ciment sclivisit
DEPOZITARE 3 26,20 m² pardoseala: mozaic
DEPOZITARE 2 18,06 m² pardoseala: mozaic
HOL 2 4,04 m²
CASA SCARII 2E 20,48 m² pardoseala: gresie
CASA SCARII 2D 26,28 m² pardoseala: parchet laminat
HOL 25,60 m² pardoseala: covor PVC
DEPOZITARE 29,28 m² pardoseala: covor PVC
G. S. FETE S=4,78 mp pardoseala: covor PVC
G. S. BAIETI S=4,78 mp pardoseala: covor PVC
SALA MULTIFUNCTIONALA 1 209,85 m² pardoseala: covor PVC
BAZIN INOT S=210,00mp
SUBSOL TEHNIC S=503,59 mp pardoseala: ciment sclivisit
BAZIN CU APA DE REZERVA PENTRU INCENDII V_{UTIL}=277,84 mc (min 225 mc c.f. p118) S=199,69 m²
CASA SCARII 1E 20,48 m² pardoseala: gresie
HOL 1 4,04 m²
STATIE DE POMPE 18,06 m² pardoseala: mozaic
DEPOZITARE 1 26,20 m² pardoseala: mozaic
TABLOU ELECTRIC S=5,00mp pardoseala: ciment sclivisit
SALA LECTURA 3 S=29,16 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 2 S=30,28 mp pardoseala: parchet laminat
SALA LECTURA 1 S=36,96 mp pardoseala: parchet laminat
HOL S=31,63 mp pardoseala: gresie
BIROU S=30,81 mp pardoseala: parchet laminat
G.S. BAIETI S=8,16 mp pardoseala: gresie
G.S. FETE S=11,92 mp pardoseala: gresie
CABINET RELIGIE-CAPELA S=63,85 mp pardoseala: parchet laminat
SUBSOL TEHNIC CORP A S=63,3 mp pardoseala: beton
LOC DE LUAT MASA S=144,70 mp pardoseala: pmoz
G. S. FETE S=3,53 mp pardoseala: gresie
G. S. BAIETI S=3,53 mp pardoseala: gresie
10,50 m²
6,85 m²