



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U
Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă
Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje
Nr. AP2021-225/08.06.2021

Către,
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Referitor la procedura de atribuire a contractului de **execuție lucrări de construcții** aferent obiectivului de investiții „**Amenajare strada Spătarul Milescu**”.

Urmare a unor solicitări de clarificări din partea operatorilor economici interesați, conform prevederilor articolul 160 alin (1) din Legea 98/2016 cu toate completările și modificările ulterioare, “Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare/simplificat/de concurs.”, având în vedere prevederile art. 160 alin (3) din Legea 98/2016 “Autoritatea contractantă are obligația de a publica răspunsurile însoțite de întrebările aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziției, indicată potrivit dispozițiilor art. 150 alin. (2), luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificările sau informațiile suplimentare respective”, Municipiul Timisoara publică răspunsurile însoțite de întrebările aferente, după cum urmează:

1. **Referitor la clarificarea transmisă în data de 08.06.2021 în urma anunțului nr. ADV1217916/03.06.2021 și înregistrată la sediul autorității contractante cu nr. AP2021- 225/08.06.2021**

Solicitare 1:

Întrucât există diferențe între antemăsurătorile, devizele și extrasele postate și anume:

- Deviz Carosabil:

Art. 22 DB01B1: în antemăsurătoare avem 796,7 mp iar în deviz 883 mp. Clarificați!

Art. 23 DB02D1: în antemăsurătoare avem 7,967 100mp iar în deviz 8,83 100mp. Clarificați!

Art. 24 DB12B1: în antemăsurătoare avem 113,29 t iar în deviz 125,56 t. Clarificați!

Art. 24 2101001: în antemăsurătoare avem 113,63 t iar în deviz 125,94 t. Clarificați!

Art. 25 DB01A1: în antemăsurătoare avem 796,7 mp iar în deviz 883 mp. Clarificați!

Art. 26 DB02D1: în antemăsurătoare avem 7,967 100mp iar în deviz 8,83 100mp. Clarificați!

Art. 27 DB16H1: în antemăsurătoare avem 796,7 mp iar în deviz 883 mp. Clarificați!

Art. 27 2100999: în antemăsurătoare avem 74,89 t iar în deviz 83 t. Clarificați!

Art. 33 TRA05A...: în antemăsurătoare avem 108,929 t respectiv 108,3 t și în deviz 109,7 t. Clarificați!!!!

Vă solicităm să clarificați care sunt cantitățile corecte ce se vor oferta și să repostați antemăsurătorile corecte, devizele cu cantitățile corecte și de asemenea să corelați și extrasele de materiale, manopera, utilaje și transport aferente cantităților corecte.

Răspuns 1:

Anexăm răspunsul din partea proiectantului.

Precizăm că: cantitățile prezentate în antemăsurători sunt corecte. Pe cale de consecință, repostăm Devizul Carosabil și extrasele de materiale, manopera, utilaje și transport.

Director General D.P.P.R.U.

Culita CHIȘ

Șef Serviciu D.P.P.C.A.A

Ioan GANCIOV



S.C. ASSISTENT HB S.R.L.
Proiectare și consultanță în construcții
Timișoara, Tel/Fax: 0356/105103

CĂTRE,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Direcția G.D.P.P.R.U., Serviciul D.P.P.C.A.A., Biroul C.A.A.

B-dul C. D. Loga, nr. 1 Timișoara

Referitor la solicitările de clarificări aferente obiectivului de investiție " AMENAJARE STRADA SPĂTARUL MILESCU", Timișoara vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1:

„Întrucât există diferențe între antemăsurătorile, devizele și extrasele postate și anume:

Devizul Carosabil:

- Art. 22 DB01B1: în antemăsurătoare avem 796,7 mp, iar în deviz 883 mp.
- Art. 23 DB02D1: în antemăsurătoare avem 7,967 100mp, iar în deviz 8,83 100mp.
- Art. 24 DB12B1: în antemăsurătoare avem 113,29 t, iar în deviz 125,56 t.
- Art. 24 2101001: în antemăsurătoare avem 113,63 t, iar în deviz 125,94 t.
- Art. 25 DB01A1: în antemăsurătoare avem 796,7 mp, iar în deviz 883 mp.
- Art. 26 DB02D1: în antemăsurătoare avem 7,967 100mp, iar în deviz 8,83 100mp.
- Art. 27 DB16H1: în antemăsurătoare avem 796,7 mp, iar în deviz 883 mp.
- Art. 33 TRA05A...: în antemăsurătoare avem 108,929 t, respectiv 108,3 t și în deviz 109,7t.

Vă rugăm sa clarificați care sunt cantitățile corecte ce se vor oferta și să repostați antemăsurătorile corecte, devizele cu cantitățile corecte și de asemenea să corelați și extrasele de materiale, manopera, utilaje și transport aferente cantitățile corecte.

Răspuns:

La art. 22 DB01B1 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 796,7 mp.

La art. 23 DB02D1 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 7,967 100mp.

La art. 24 DB12B1 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 113,29 t.

La art. 24 cod 2101001 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 113,63 t.

La art. 25 DB01A1 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 796,7 mp.

La art. 26 DB02D1 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 7,967 100mp.

La art. 27 DB16H1 din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 796,7 mp.

La art. 33 TRA05A... din deviz CASOSABIL se va oferta cantitatea de 108,3 t.

Clarificările prezentate mai sus nu aduc modificări cu privire la documentația postată.

S.C. ASSISTENT HB S.R.L. Timișoara

ing. M. FLORESCU



Formularul F3

Obiectivul: 0014 AMENAJARE STRADA SPATARUL MILESCU, TIMISOARA
 Obiectul: 0001 LUCRARI RUTIERE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SMIL18 CAROSABIL

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC04F1	100 MC.	4.704					
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2								
002	TSR02C1	M.C.	117.600					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE								
003	TSC35B32	100 MC.	1.529					
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 21-30 M								
004	TRA01A20P	TONA	1058.400					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM								
005	TSD02A1	100 MC.	7.644					
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C								
006	TSD07D1	100 MC.	5.880					
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOZ.GRAD.COMACT. 100 %								
007	TSD14A1	M.C.	58.800					
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.								
008	TRA05A10	TONA	58.800					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10								
009	TSE05B1	100 MP.	8.830					
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT								
010	TSD07G1	100 MC.	1.324					
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %								
011	TSD14A1	M.C.	13.245					
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.								
012	DA19A1	[1] MP.	938.110					
GEOTEXTIL CU ROL ANTICONTAMINATOR								
012	2600418	MP.	1031.920					
GEOTEXTIL								
013	DA06B2	[3] M.C.	66.800					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST NISIPOS								
014	DA06A2	[6] M.C.	16.700					
STRAT AGREG NAT(BALAST NISIPOS)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA								
015	DA06B1	M.C.	133.600					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST								
016	DA06A1	M.C.	33.400					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL								

017	DA12B1	M.C.	124.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			
018	DA11B1	M.C.	31.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			
019	DA06A1	M.C.	18.495
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL			
020	DE10A1	M	411.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM			
020	2100969	M.C.	20.550
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			
021	DE11A1	M	412.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C			
021	2100969	M.C.	12.360
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			
021	2800325	M	-414.060
BORDURA BETON PT TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139			
021	2800213	M	414.060
DALA BETON 20X10X50			
022	DB01B1	MP.	796.700
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANI			
023	DB02D1	100 MP.	7.967
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			
024	DB12B1	TONA	113.290
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA			
024	2101001	TONA	113.630
BINDER DE CRIBLURA PREP. LA CALD-BAD 25			
025	DB01A1	MP.	796.700
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC			
026	DB02D1	100 MP.	7.967
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			
027	DB16H1	MP.	796.700
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			
027	2100999	TONA	74.890
MIXTURA ASFALTICA BA-16			
028	TRA01A50	TONA	599.520
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			
029	TRA01A60	TONA	352.660
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 60 KM			
030	TRA01A15	TONA	208.940
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.			
031	TRA01A12	TONA	72.330
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM.			
032	TRB05B12	TONA	72.330
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M			

033 TRA05A10 TONA 108.300
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,
ETC) PE DIST. DE 10

034 TRA06A15 TONA 82.275
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =15KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM 2.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



Lucrarea: AMENAJARE STRADA SPATARUL MILESCU, TIMISOARA

Dezive: SMIL08 SMIL18 SMIL28 SMIL38 SMIL48 SMIL58 SMIL68

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	10.50				0.011
2	2000765 TUB TELESCOPIC TIP A15, DN 600	BUC.	10.00				0.050
3	2100022 PAVAJ TACTIL	BUC.	12.00				0.012
4	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	1620.36				1.637
5	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	70.64				0.071
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	372.95				0.377
7	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC20/B250)	M.C.	1.00				2.500
8	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	0.20				0.490
9	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	33.68				84.537
10	2100999 MIXTURA ASFALTICA BA-16	TONA	74.89				17.749
11	2101000 MIXTURA ASFALTICA PREP. LA CALD-BA8	TONA	47.36				11.224
12	2101001 BINDER DE CRIBLURA PREP. LA CALD-BAD 25	TONA	113.63				26.930
13	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	0.00				0.005
14	2200240 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL -30 MM	M.C.	0.32				0.506
15	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	374.35				636.394
16	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M.C.	74.00				125.808
17	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	4.52				6.107
18	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	89.69				121.077
19	2201658 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	51.78				77.663
20	2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	310.91				466.359
21	2206189 Balast nisipos	M.C.	109.47				186.096
22	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	1028.48				1.131
23	2600418 GEOTEXTIL	MP.	1031.92				0.206
24	2800213 RIGOLA BETON 20X10X50	M	414.06				18.219
25	2800246 BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139	M	413.05				45.436
26	2800563 TEAVA PVC-KG,SN4,De 315X7.7 MM	ML.	190.23				0.048
27	2800573 TEAVA PVC - KG,SN 4,De 160X3.6 MM	ML.	35.50				0.007
28	2800710 BANDA AVERTIZOARE	M	190.00				0.002
29	2800940 TUB RIFLAT PT. CANALIZARE TEHNICA Dn 110 MM	M	800.28				0.160
30	2801062 BAZA CAMIN TRAGERE DN 600, 1 INTRARE/1 IESIRE	BUC.	10.00				0.500
31	2801064 COLOANA CORUGATA CAMIN D 600MM, H = 1000 MM, FARA MUFA	BUC.	10.20				0.102
32	2801065 INEL DE BETON DN 600	BUC.	10.00				0.150
33	2801066 CAPAC NECAROSABIL	BUC.	10.00				0.600
34	2801067 GARNITURA CAUCIUC PENTRU ETANSARE D = 600 MM	BUC.	10.00				0.000
35	2804096 TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 500X1000 S816	BUC.	8.08				2.222
36	2900888 LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN18CM S4342	M.C.	0.07				0.055
37	2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR= 38MM LUNG=3,50M S 942	M.C.	0.01				0.003
38	2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR= 48MM LUNG=4,00M S 942	M.C.	0.02				0.011
39	2914229 SCIND. FAG. LUNGI. NEAB. CL.A. GR=40MM L=1,8-4M LT=6 ST8689	M.C.	0.00				0.002
40	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR= 50MM LUNG=2,50M S 8689	M.C.	1.37				1.097
41	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI	MP.	0.82				0.019
42	3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	14.10				0.014
43	3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	13.03				0.013
44	3615911 TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437	KG	0.64				0.001
45	4203624 GRATAR CU RAMA FONTA PT.G.SCURG. TIP A CAROSAB. S 3272	BUC.	8.00				1.200
46	4203750 PROCURARE SI MONTARE PIEASA DE TRECERE PRIN PERETI CAMINE PT. CONDUCTE DIN PVC De 160 mm	BUC.	4.00				0.004
47	4203751 PROCURARE SI MONTARE GARNITURA PT. CONDUCTE DIN PVC De 160 MM	BUC.	4.00				0.004
48	4203752 PROCURARE SI MONTARE COT LA 45 GR. DIN PVC, De 160 MM	BUC.	8.00				0.008
49	4203755 PROCURARE CONDUCTA DIN PE-HD, PE 100, PN 10, De 90x5,4 mm	M	2.00				0.000
50	4203756 PROCURARE TEU REDUS DIN PE-HD, PN 10, PE 100, De 125/90 mm	BUC.	2.00				0.000

Nr. Denumirea resursei materiale U.M. Consumuri Pret unitar Valoarea Furnizor Greutate	Crt. cuprinse exclusiv TVA exclusiv TVA (tone)	0 1 2 3 4 5 6 7					
51	4203757 PROCURARE ADAPTOR CU FLANSE DIN PE-HD, De 90 mm	BUC.	2.00				0.000
52	4203760 CAPAC SI RAMA CU GAURI PENTRU CANALIZARE	BUC.	4.00				0.400
53	4203761 CAPAC CU RAMA FARA GAURI PENTRU ALIMENTARE CU APA	BUC.	1.00				0.100
54	5102529 PROCURARE CORPURI ILUMINAT	BUC.	6.00				0.002
55	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	12.00				0.001
56	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	6.00				0.000
57	5824176 SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925	BUC.	7.00				0.000
58	5840405 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	12.00				0.000
59	5840766 PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	6.00				0.000
60	5841007 PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926	BUC.	7.00				0.000
61	5882142 SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0.06				0.000
62	5882489 SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200	KG	0.12				0.000
63	5883005 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565	KG	0.06				0.000
64	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.81				0.001
65	5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111	KG	0.40				0.000
66	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	7.45				0.009
67	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	30.37				0.033
68	6109418 DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	14.56				0.018
69	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	235.46				235.457
70	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	9.63				9.630
71	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	2.00				0.030
72	6306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14-20 MM	KG	9.86				0.010
73	6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	0.46				0.001
74	6418792 PIESA B.S. DN.500MM.PT.G.SC. S 816-71 P.2.1.10 F.19	BUC.	8.08				5.610
75	6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	BUC.	15.15				4.516
76	6621727 PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT. REZ. PET TIP.PA 5 MM	KG	4.74				0.005
77	6827395 SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT. SPRIJ.LUNG.0,60-1,50M S	BUC.	0.32				0.011
78	6827400 SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT. SPRIJ.LUNG.1,50-2,50M S	BUC.	0.33				0.017
79	7100017 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1848	BUC.	1.00				0.003
80	7101023 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F37 S1848	BUC.	1.00				0.004
81	7101026 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. OCTOGON	BUC.	1.00				0.002
82	7201603 PUIETI ARBORI FOIOSI.DIOSPYROSVIR GINIANA 1 H/D=275/3,0	BUC.	11.00				0.066
83	7204203 PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM	KG	4.40				0.004
84	7309637 CLORAMINA B	KG	0.10				0.000
85	7315789 DECOFROL	KG	1.38				0.002
86	7322897 FRINGHIE CINEPA 9-16 MM	KG	0.44				0.001
87	7324342 PROCURARE HIDRANT DE INCENDIU SUPRATERAN RETEZABIL, Dn 80 mm, INCLUSIV COR LA 90 GR. CU PICIOR	BUC.	2.00				0.002
88	7343803 ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M	BUC.	0.44				0.001
T O T A L				IRON			2092.753

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

 Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE STRADA SPATARUL MILESCU, TIMISOARA

Devize: SMIL08 SMIL18 SMIL28 SMIL38 SMIL48 SMIL58 SMIL68

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	164.904			3627.89
2	102 BETONIST	1.638			36.04
3	106 DRENOR CANALIST	17.480			384.55
4	107 DULGHER CONSTRUCTII	177.565			3906.42
5	108 DULGHER PODURI	0.660			14.52
6	113 FINISOR TERASAMENTE	36.278			798.12
7	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	4.500			99.00
8	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	127.650			2808.31
9	128 PAVATOR	809.610			17811.41
10	133 ZUGRAV VOPSITOR	5.145			113.18
11	134 ZIDAR	0.932			20.51
12	196 SAPATOR	894.347			16098.25
13	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	457.225			8230.04
14	399 MUNCITOR DESERVIRE	19.000			342.00
15	903 PEISAGIST	8.250			181.50
16	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	20.240			364.32
17	1001 FASONATOR	5.252			115.54
18	1002 CORHANITOR	5.720			125.84
19	1003 STIVUITOR	1.690			37.18
20	1099 MUNCITOR DESERVIRE	22.230			400.14
21	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	74.630			1343.35
	T O T A L	2854.945	RON		56858.11

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE STRADA SPATARUL MILESCU, TIMISOARA

Dezize: SMIL08 SMIL18 SMIL28 SMIL38 SMIL48 SMIL58 SMIL68

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR. AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	33.660		
2	2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	33.660		
3	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	1.700		
4	3502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC	7.562		
5	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	1.260		
6	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	19.858		
7	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	8.877		
8	4004 COMPACTOR AUTOPROP. CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	81.470		
9	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	138.684		
10	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP. PE PNEURI 10,1-16TF	11.875		
11	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	6.507		
12	4026 PERIE MEC. PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.917		
13	4046 REPARTIZATOR FINISOR MIXTURI ASFALTICEM OT. TERM. FARAPALPATOR 92CP	11.875		
14	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	1.198		
15	4062 MASINA DE TRASAT BENZIDE CIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	1.997		
16	4702 MOTO POMPA 9-16CP	220.000		
17	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A. J. 5-ST	21.620		
18	5604 TRACTOR PE PNEURI 65CP	0.910		
19	7406 INCARC. FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	6.110		
20	7608 FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	1.456		
	T O T A L	611.195	RON	

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE STRADA SPATARUL MILESCU, TIMISOARA

Deviz: SMIL08 SMIL18 SMIL28 SMIL38 SMIL48 SMIL58 SMIL68

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	3822.328				
1.001	TRA01A12 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 12 KM.	72.330				
1.002	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	322.820				
1.003	TRA01A20P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	1465.900				
1.004	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	1064.500				
1.005	TRA02A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 15 KM.	4.160				
1.006	TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10	227.075				
1.007	TRA06A15 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM	85.275				
1.008	TRA01A60 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 60 KM	580.290				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		3822.350			RON	